



| | |
|--|--------------------------------|
| | - Connessione meccanica |
| | - Capillare |
| | - Collegamenti elettrici |
| | - Collegamenti pneumatici |
| | - Temperatura min. - max in °C |
| | - Pressione min. - max in Bar |
| | - Portata min. - max |

- NOTE GENERALI -

- Tutti i pozzetti devono essere riempiti con pasta ad alta trasmissanza
- Tutti i manometri, i pressostati devono essere corredati di riciclo ammortizzatore riempito con olio silconico
- Tutti i punti alti e bassi dell'impianto devono essere corredati di valvole per lo sfiato e lo scarico
- In fase d'opera tutti i macchinari e/o apparecchiature non devono essere sottoposti a sforzi di dilatazione pertanto sono a carico dell'installatore eventuali compensatori che si rendessero necessari
- Tutte le parti fredde dell'impianto devono essere coibentate in modo da non provocare fenomeni di condensazione - finitura in lamierino
- E' fatto divieto l'uso di amianto e suoi derivati
- le modalità di installazione di tutta la strumentazione deve essere preventivamente concordata con il responsabile dei lavori